

## ОБГРУНТУВАННЯ

**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2021-05-11-003155-с**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

**Мета проведення закупівлі:** здійснення поточного ремонту туалетних кімнат департаменту з гуманітарних питань міської ради в 2021 році.

**Замовник:** Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради

**ЄДРПОУ:** 02142230

**Вид процедури:** Спрощена закупівля

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-05-11-003155-с

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт туалетних кімнат департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, який розташований за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, проспект Свободи, 36 (ДК 021:2015:код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 199900,00 грн. з ПДВ (згідно затвердженого кошторису та розшифровкою до кошторису на 2021 рік по КПКВК 061141).

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

*«Поточний ремонт туалетних кімнат департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, який розташований за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, проспект Свободи, 36» (ДК 021:2015: код 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)*

**Відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 – незначні наслідки.**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ №1. Демонтажні роботи Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-	м2	38,32	

2	обшивних дерев'яних стін Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	38,32
3	Знімання дверних полотен кількість: 0,8x2x2+0,77x2	м2	4,74
4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках кількість: 2+1	шт	3
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,31
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,85
7	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
8	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
9	Демонтаж шафи під умивальник	шт	2
10	(Демонтаж)трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	3,2
11	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
12	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15
13	Демонтаж світильників з лампами розжарювання Розділ №2. Сантехнічні роботи	шт	3
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм кількість: 5,3+0,1x2	м	5,5
15	, з фітінгами Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	5,5
16	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
17	Унітаз з бачком	комплект	3
18	Гофра армована для унітазу	шт	3
19	Установлення змішувачів	шт	3
20	Змішувач	шт	3
21	Гофра для змішувачів	шт	6
22	Установлення раковин	к-т	2
23	Установлення тумби під раковину	шт	2
24	Раковина з тумбой	шт	2
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
26	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	15
27	Американка д.20 мм	шт	4
28	Муфта діам. 20 мм	шт	9
29	Установлення опалювальних радіаторів чавунних (раніше демонтованих) кількість: 10x0,175x2 Розділ №3. Електроосвітлення	кВт	3,5
30	Монтаж 1-лампового світильника	шт	3
31	Світильник	шт	3
32	Розділ №4. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,74

	кількість: 2x0,8x2+0,77x2x1		
33	Двері металопластикові розм. 2x0,8м	шт	2
34	Двері металопластикові розм. 2x0,77м	шт	1
35	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками 150 мм кількість: r0(455x0,0474)	шт	22
36	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна Розділ №5. Опорядження внутрішнє Стелі	балон	2
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	15,85
38	Шпатлювання поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	15,85
39	Шпаклівка Стартова кількість: 0,15x0,1585	т	0,023775
40	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (дод. до товщ. 2 мм)	м2	15,85
41	Шпаклівка фінішна кількість: 0,05x0,1585	т	0,007925
42	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,85
	=====		
	Стіни		
43	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	38,32
44	Суміші сухі штукатурні ТИНК-41 кількість: 38,32x1,55x20 , витрата 1,55 кг/м2 товщ.1мм	кг	1187,92
45	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	38,32
46	Грунтовка кварцева Бетон-контакт "Церезит СТ-19" кількість: 0,25x38,32 , (витрата: 0,25л на 1м2)	л	9,58
47	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 шт	м2	38,32
48	Плитка керамічна для стін кількість: r2(101x0,3832)	м2	38,7
49	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: r2(520x0,3832)	кг	199,26
50	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: r2(45,3x0,3832)	кг	17,36
51	Пластмасові хрестики кількість: r0(722x0,3832)	шт	277
	=====		
52	Шпатлювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	38,63
53	Шпаклівка Стартова кількість: 0,1x0,3863	т	0,03863
54	Шпатлювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (до товщ. 2 мм)	м2	38,63
55	Шпаклівка фінішна кількість: 0,05x2x0,3863	т	0,03863
56	Фарбування поліпшене полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,63
	=====		
	Підлоги		
57	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	15,85

58	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ.60 мм)	м2	15,85
59	Стяжка ЦПС (суха суміш) кількість: 15,85x60x2 , витрата 2кг/м2 товщ. 1мм	кг	1902
60	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 шт	м2	15,85
61	Плитка керамічна для підлог кількість: г2(102x0,1585)	м2	16,17
62	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г2(520x0,1585)	кг	82,42
63	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: г2(45,4x0,1585)	кг	7,2
64	Пластмасові хрестики кількість: г0(722x0,1585) Розділ №6. Різні роботи	шт	114
65	Установлення дзеркал	шт	2
66	Дзеркало	шт	2
67	Установлення перегородок у санвузлах (готових виробів)	шт	2
68	Перегородка в санвузлі (готовий виріб)	шт	2
69	Пробивання борозен, переріз борозен до 16 см2	м	15
70	Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	15
71	Суміші сухі штукатурні кількість: 15x0,05x1,55x20 , витрата 1,55 кг/м2 товщ.1мм	кг	23,25
72	Навантаження сміття вручну	т	2,684
73	Перевезення сміття до 15 км	т	2,684

Уповноважена особа департаменту  
з гуманітарних питань міської ради

*Алла* - Алла ПАХОМОВА